

PLANILHA DE ADESÃO						
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>					<b>R\$ 6.066.440,18</b>	<b>5,19%</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>0,31%</b>
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.280,00	159,13	R\$ 203.686,40	0,21%
1.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.560,00	38,61	R\$ 98.841,60	0,10%
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>0,49%</b>
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	13,20	543,51	R\$ 7.174,33	0,01%
1.2.2	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	UN	11,00	17.265,88	R\$ 189.924,68	0,28%
1.2.3	DESPEAS GERAIS DE MANUTENCAO CANTEIRO DE OBRAS	MES	11,50	1.441,08	R\$ 16.572,42	0,02%
<b>1.3</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>					<b>2,51%</b>
1.3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	165.980,00	0,79	R\$ 131.124,20	0,10%
1.3.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	99.588,00	1,11	R\$ 110.542,68	0,09%
1.3.3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	13.750,00	0,67	R\$ 9.212,50	0,01%
1.3.4	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	186.727,50	6,19	R\$ 1.155.843,23	0,91%
1.3.5	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	497.940,00	1,8	R\$ 896.292,00	0,71%
1.3.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	149.382,00	5,87	R\$ 876.872,34	0,69%
<b>1.4</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>					<b>1,88%</b>
1.4.1	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	13.750,00	0,67	R\$ 9.212,50	0,01%
1.4.2	Expurgo de jazida	m³	3.437,50	3,74	R\$ 12.856,25	0,02%
1.4.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	186.727,50	6,19	R\$ 1.155.843,23	0,91%
1.4.4	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	186.727,50	1,69	R\$ 315.569,48	0,25%
1.4.5	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	149.382,00	5,87	R\$ 876.872,34	0,69%
<b>Total Geral</b>					<b>6.066.440,18</b>	

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]